

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 17.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podłogi			
1	KNR 4-01 d.1 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dę- bowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik 1	m ²		
			m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 d.1 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		19,00	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
3	KNR 4-01 d.1 0816-05 analogia	Naprawa ubytków, rys posadzki z deszczulek	m ²		
		19,00	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
4	KNR 19-01 d.1 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
		19,00	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
5	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		5,38+4,60+0,55+2,22+2,43*2+0,15+3,02+0,99+0,20+0,40*2	m	22,77	
				RAZEM	22,77
2		Ściany i sufity			
6	KNR 9-29 d.2 0103-01 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z drzwiami	m ²		
		2,80*5,38	m ²	15,06	
				RAZEM	15,06
7	KNR AT-12 d.2 0104-03 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji noś- nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym akustycznym	m ²		
		2,80*5,38	m ²	15,06	
				RAZEM	15,06
8	KNR AT-12 d.2 0103-03 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ścia- na 125A100	m ²		
		2,80*2,43	m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
9	KNR 2-02 d.2 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		(4,60+0,55+2,22+3,02+2,18)*2,80	m ²	35,20	
		0,40*2,10	m ²	0,84	
		1,70*0,40*4	m ²	2,72	
		-[(0,90*2,00)+(1,13*1,70*2)]	m ²	-5,64	
				RAZEM	33,12
10	KNR 2-02 d.2 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- bry- kowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
11	KNNR 3 d.2 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową	m ²		
		poz.7*2	m ²	30,12	
		poz.9	m ²	33,12	
		poz.10	m ²	19,00	
		poz.8*2	m ²	13,60	
				RAZEM	95,84
12	KNR-W 2-02 d.2 2605-01	Okładzina ścienna z paneli lamelowych w kolorze dąb naturalny, lamel 3x3	m ²		
		2,65*1,40*2	m ²	7,420	
				RAZEM	7,420
3		Wywiezienie gruzu			
13	KNR-W 4-01 d.3 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- la- nych na odległość 1 km	m ³		
		poz.6*0,12	m ³	1,81	
				RAZEM	1,81
14	KNR-W 4-01 d.3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każ- dy następny 1 km - na dalsze 29 km	m ³		
		Krotność = 29	m ³	1,81	
		poz.13	m ³	1,81	
				RAZEM	1,81