

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Budynku Bazy Noclegowej „GOŚCINIEC”
: Warszawa ul. Wincentego Rzymowskiego 36
INWESTOR : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Raszyńska 8/10
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : 5 listopad 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
5 listopad 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe - Lobby Hotelowe w Budynku Ośrodka Szkoleniowego „GOŚCINIEC”						
1 Roboty przygotowawcze i uporządkowanie po zakończeniu robót						
1	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 4.84	m2 m2	4.84	
					RAZEM	4.84
4	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust poz.3*2	m2 m2	9.68	
					RAZEM	9.68
5	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0426-03 analogia	Rozebranie boazerii 58.0	m2 m2	58.00	
					RAZEM	58.00
6	ST.0 d.1	KNR-W 1.01 2-02 20202-03 analogia	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych-rozebranie poz.5	m2 m2	58.00	
					RAZEM	58.00
7	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
8	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
9	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 (do ponownego montażu po robotach posadzkarskich) 5.6	m2 m2	5.60	
					RAZEM	5.60
10	ST.0 d.1	KNNR-W 1.01 3 0313-04 analogia	Rozebranie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednowarstwowym 7.0	m2 m2	7.00	
					RAZEM	7.00
11	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.7	m2 m2	0.70	
					RAZEM	0.70
12	ST.0 d.1	KNR 4-04 1.01 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 91.67	m2 m2	91.67	
					RAZEM	91.67
13	ST.0 d.1	KNR 4-04 1.01 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 4 5.6	m2 m2	5.60	
					RAZEM	5.60
14	ST.0 d.1	KNR 4-01 1.01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.13	m2 m2	5.60	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	5.60
15	ST.0 d.1 1.01	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 93.5	m ² m ²	93.50	
					RAZEM	93.50
16	ST.0 d.1 1.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) poz.1*1.4*0.05 poz.2*0.8*0.95*0.05 poz.3*0.08 poz.5*0.02 poz.7*1.0*0.05 poz.8*0.9*2.0*0.05 poz.10*0.02 poz.11*0.15 poz.12*0.005 poz.13*0.005*4 poz.14*0.025 poz.15*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.07 0.04 0.39 1.16 0.05 0.18 0.14 0.11 0.46 0.11 0.14 0.94	
					RAZEM	3.79
2			Roboty odtworzeniowe			
2.1			Roboty remontowe i renowacyjne- malowanie ścian			
17	ST d.2. 03.01 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.0*0.25	m ³ m ³	0.25	
					RAZEM	0.25
18	ST d.2. 03.01 1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.0*2	m ² m ²	2.00	
					RAZEM	2.00
19	ST d.2. 03.01 1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.0+2.05*2)*2	m m	10.20	
					RAZEM	10.20
20	ST d.2. 03.01 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 75.0	m ² m ²	75.00	
					RAZEM	75.00
21	ST d.2. 03.01 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 77.0	m ² m ²	77.00	
					RAZEM	77.00
22	ST d.2. 03.01 1	KNR-W 2-02 2003-03 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² -nad drzwiami do części hotelowej 0.3	m ² m ²	0.30	
					RAZEM	0.30
23	ST d.2. 03.01 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 91.5	m ² m ²	91.50	
					RAZEM	91.50
24	ST d.2. 03.01 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.23	m ² m ²	91.50	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	91.50
25	ST d.2. 03.01 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.26 poz.27	m ² m ² m ²	 168.50 0.60	
					RAZEM	169.10
26	ST d.2. 03.01 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami np. Tikkurila Optiva 5 powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.21 poz.23	m ² m ² m ²	 77.00 91.50	
					RAZEM	168.50
27	ST d.2. 03.01 1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami np. Tikkurila Optiva 5 powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych poz.22*2	m ² m ²	 0.60	
					RAZEM	0.60
28	ST d.2. 03.01 1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
29	ST d.2. 03.01 1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
2.2			Roboty remontowe i renowacyjne wykonanie okładzin			
30	ST d.2. 03.02 2	KNR-W 2-02 20202-03	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych 37.8+10.6+7.67	m ² m ²	 56.07	
					RAZEM	56.07
31	ST d.2. 03.02 2	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt drewnopodobnych-osłona tablic elektrycznych 5.5	m ² m ²	 5.50	
					RAZEM	5.50
32	ST d.2. 03.02 2	KNR-W 2-02 20203-02 analiza indywidualna	Panele z płyt laminowanych np. Biuro Styl – nr 7218 Bambus Jemen w/g opisu i SST 37.8	m ² m ²	 37.80	
					RAZEM	37.80
33	ST d.2. 03.02 2	KNR-W 2-02 20203-02 analiza indywidualna	Panele z płyt laminowanych np. Biuro Styl – nr 7218 Bambus Jemen-wraz z drzwiczkami zamykanymi na magnes w/g opisu i SST 5.5	m ² m ²	 5.50	
					RAZEM	5.50
34	ST d.2. 03.02 2	KNR-W 2-02 20203-02 analiza indywidualna	Panele z płyt laminowanych j.w. kolor jasny w/g opisu i SST 10.6	m ² m ²	 10.60	
					RAZEM	10.60

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	ST d.2. 03.02 2	KNR-W 2-02 20203-02 analiza indywidualna	Panele z płyt laminowanych j.w. kolor ciemny w/g opisu i SST 7.67	m ² m ²	 7.67	
					RAZEM	7.67
36	ST d.2. 03.02 2	kalk. własna	Narożniki z giętego plexi gr. 3 mm bezbarwne w/g opisu i SST 4.0	m ² m ²	 4.00	
					RAZEM	4.00
37	ST d.2. 03.02 2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Listwa maskująca z płyty meblowej szer. ok 5 cm (mocowana na klej) w/g opisu i SST 8.7	m m	 8.70	
					RAZEM	8.70
38	ST d.2. 03.02 2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Listwy przypodłogowe o przekroju prostokątnym wys 10 cm, wykonane z MDF, lakierowane na półmat na kolor czarny 55.0	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
2.3			Wykonanie sufitów podwieszanych			
39	ST d.2. 03.03 3	KNR-W 2-02 2004-09 analogia	Wieniec z g/k 9.6	m ² m ²	 9.60	
					RAZEM	9.60
40	ST d.2. 03.03 3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami Tikkurila Optiva 5 powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 8.7	m ² m ²	 8.70	
					RAZEM	8.70
41	ST d.2. 03.03 3	KNR AT- 04 0201- 01 analiza indywidualna	Malowanie farbą obłaskową szer 10 cm (lub folia odblaskowa) 9.6*2	m ozn. m ozn.	 19.20	
					RAZEM	19.20
2.4			Stolarka drzwiowa			
42	ST d.2. 03.04 4	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe wraz z drzwiami + samozamykacz z ramieniem przesuwym - drzwi w/g rys detalu, opisu i SST-dopasować do drzwi istniejących 6.52	m ² m ²	 6.52	
					RAZEM	6.52
43	ST d.2. 03.04 4	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe-(z demontażu) poz.9	m ² m ²	 5.60	
					RAZEM	5.60
44	ST d.2. 03.04 4	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe + samozamykacz z ramieniem przesuwym - drzwi w/g rys detalu, opisu i SST-dopasować do drzwi istniejących 3.22	m ² m ²	 3.22	
					RAZEM	3.22
45	ST d.2. 03.04 4	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (ościeżnice "przyklejane" do ściany) + samozamykacz z ramieniem przesuwym - drzwi w/g rys detalu, opisu i SST-dopasować do drzwi istniejących 1.1*2.1	m ² m ²	 2.31	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.31
2.5			Montaż winylowych paneli podłogowych			
46	ST d.2. 03.05 5	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 2.45	m m	 2.45	
					RAZEM	2.45
47	ST d.2. 03.05 5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 97.27	m ² m ²	 97.27	
					RAZEM	97.27
48	ST d.2. 03.05 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.47	m ² m ²	 97.27	
					RAZEM	97.27
49	ST d.2. 03.05 5	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Montaż winylowych paneli podłogowych np.Expona NATURAL Brushead Oak kod 6179 mocowane na klej-zgodnie z instrukcją producenta 97.27	m ² m ²	 97.27	
					RAZEM	97.27
50	ST d.2. 03.05 5	KNNR 7 0507-04	Listwy montażowe do schodów 2.4*2	m m	 4.80	
					RAZEM	4.80
51	ST d.2. 03.05 5	KNNR 7 0507-04	Listwy maskujące do posadzek 6.0	m m	 6.00	
					RAZEM	6.00
2.6			Wykonanie mebli			
52	ST d.2. 04.01 6	kalk. własna	Mebel recepcyjny (l-950 cm z drzwiczkami) w/g rys detalu, opisu i SST 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
53	ST d.2. 04.01 6	kalk. własna	Szafa 3 drzwiowa z szufladami (wym.258x227cm) w/g rys detalu, opisu i SST 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
2.7			Instalacje elektryczne			
54	ST.0 d.2. 2.01 7	KNR-W 5-08 0115-02 analiza indywidualna	Montaż taśm LED SMD 5050 biała 35	m m	 35.00	
					RAZEM	35.00