

## Przedmiar robót budowlanych:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PRZEDMIAR ROBÓT- Remont korytarzy na IIp, i III p. w budynku przy ul. Raszyńskiej 8/10</b>						
1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	114,69		
d.1	0801-07					
2	KNNR 3	Rozebranie podłóg z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	114,69		
d.1	0801-05 01					
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu na podłogach, przy głębokości skucia do 1 cm - po demontażu podłóg	m <sup>2</sup>	114,69		
d.1	0211-01					
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szl	28,00		
d.1	0354-04					
5		Demontaż kasetonów sufitu podwieszanego z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	32,10		
d.1	wycena indywidualna					
6	KNNR-W 2	Demontaż ze ścian boazerii z paneli	m <sup>2</sup>	28,00		
d.1	W1003-04 + KNNR-W 2 W1003-01 wsp. 0,30 do R,S za demontaż					
7	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych z drzwiami o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,80		
d.1	0354-10					
8	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozbiórek samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 25 km	m <sup>3</sup>	9,72		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10					
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
2	45410000-4	<b>Tynki wewnętrzne</b>				
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni uzupełnienia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,00		
d.2	0711-03					
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szerokości do 30 cm na ścianach	m	134,90		
d.2	0705-02					
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 15 cm	m	28,80		
d.2	0708-01					
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 40 cm	m	106,10		
d.2	0708-03					
<b>Razem dział: Tynki wewnętrzne</b>						
3	45421100-5	<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>				
13	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych wewnętrznych, ościeżnice z opaskami fornirowane, kolor teak- bez kosztu ościeżnic	m <sup>2</sup>	46,40		
d.3	1104-02					
14	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych, POL-SKONE, typ DECO LUX LIMBA, fornirowane, kolor teak, okucia -cena skrzydła z ościeżnicą, opaskami, okuciami	m <sup>2</sup>	46,40		
d.3	1103-01					
15		Tablice informacyjne	m <sup>2</sup>	60,00		
d.3	wycena indywidualna					
<b>Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>						
4	45430000-0	<b>Posadzki</b>				
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 2,5 cm	m <sup>2</sup>	114,69		
d.4	202 1132-01 + NNRNKB 202 1132-02					
17	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	145,02		
d.4	0101-02					
18	KNNR 2	Posadzki z kamieni sztucznych z gresu układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm, gres NOWA GALA QZ01, poler o wym.30x30cm	m <sup>2</sup>	114,69		
d.4	1209-03					
19	KNNR 2	Listwy przypodłogowe, fornirowane Limba-teak, wys.6cm	m	128,42		
d.4	1205-07					
<b>Razem dział: Posadzki</b>						
5	45442100-8	<b>Roboty malarskie</b>				
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m <sup>2</sup>	589,41		
d.5	1204-08					
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków ścian wewnętrznych	m <sup>2</sup>	506,82		
d.5	1204-02 01					
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków sufitów	m <sup>2</sup>	82,59		
d.5	1204-01 01					
<b>Razem dział: Roboty malarskie</b>						
6	45421150-0	<b>Ślusarka aluminiowa wewnętrzna</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.6	<b>KNNR 7 0505-02</b>	Przegrody z drzwiami aluminiowe wewnętrzne z profili cienkościen- nych powlekanych, o powierzchni powyżej 7 do 10 m2-montaż	m <sup>2</sup>	16,80		
24 d.6	<b>dostawa</b>	Dostawa ścianki aluminiowej przeszklonej z drzwiami	m <sup>2</sup>	16,80		
25 d.6	<b>KNNR 7 0503-08</b>	Drzwi aluminiowe wewnętrzne o wym.90/280cm-montaż	m <sup>2</sup>	2,52		
26 d.6	<b>dostawa</b>	Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrznych o wym.90/280cm	m <sup>2</sup>	2,52		
<b>Razem dział: Ślusarka aluminiowa wewnętrzna</b>						
7 d.7	<b>45421146-9</b>	<b>Sufit podwieszany</b>				
27 d.7	<b>wycena in- dywidualna</b>	Montaż kasetonów sufitu podwieszanego z włókien mineralnych o wymiarach 600x600x15 mm (faktura gładka).	m <sup>2</sup>	32,10		
<b>Razem dział: Sufit podwieszany</b>						